



MANUELE BEHANDELING EN OPBERGGIDS VOOR DAKRAMEN



SKYLIGHTS1.NL



WELKOM BIJ DE GIDS VOOR HET MANUEEL HANTEREN EN OPSLAAN VAN LICHTSTRATEN

We doen er alles aan om de veiligheid en integriteit van onze lichtstraten te garanderen, van ons magazijn tot uw handen. Deze beknopte handleiding biedt duidelijke, stapsgewijze instructies voor het veilig hanteren, vervoeren en opslaan van onze producten. Door u aan deze procedures te houden, helpt u de kwaliteit van onze lichtstraten te behouden en uw persoonlijke veiligheid te garanderen. Wij danken u voor uw medewerking en uw inzet voor veilige praktijken.



1. PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PPE):

Zorg dat je de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen draagt, zoals handschoenen, veiligheidsschoenen en helmen. De handschoenen kunnen helpen om een betere grip te krijgen en snijwonden te voorkomen, terwijl veiligheidsschoenen en helmen beschermen tegen vallende voorwerpen.

2. INSPECTIE:

Voordat je een dakraam verplaatst, moet je het inspecteren op scherpe randen of beschadigingen die een risico kunnen vormen tijdens het hanteren.



3. TILTECHNIEK:

Gebruik de juiste tiltechniek om letsel te voorkomen. Buig uw knieën en houd uw rug recht, altijd met uw gezicht naar het object dat u optilt. Probeer de last zo dicht mogelijk bij uw lichaam te houden.

4. TILLEN MET EEN TEAM:

Dakramen kunnen groot en zwaar zijn. Gebruik altijd een teamlifttechniek voor zware of lastige voorwerpen. Communiceer duidelijk met je partner bij het tillen, verplaatsen en neerzetten van de lichtkoepel.



5. APPARATUUR GEBRUIKEN:

Als het dakraam te zwaar is om met de hand op te tillen, gebruik dan geschikte hijsapparatuur zoals een kraan, verreiker of vorkheftruck. Zorg ervoor dat je getraind bent in het juiste gebruik van deze apparatuur.

6. TRANSPORT EN OPSLAG:

Zet de lichtkoepel goed vast tijdens transport. Het moet ook **VERTICAAL** worden opgeslagen en vervoerd en mag nooit plat liggen tenzij het geïnstalleerd wordt. Zorg ervoor dat het dakraam vastgebonden is, niet los, om beweging te voorkomen die schade kan veroorzaken. Laat het dakraam niet achter op Kingspan of andere isolatiematerialen.

[KLIK HIER OM ONZE INSTALLATIEVIDEO TE BEKIJKEN](#)



7. INSTALLATIE:

Zorg ervoor dat de dakopening is voorbereid en dat de juiste voorzorgsmaatregelen zijn genomen om vallen te voorkomen. Bewaar de lichtstraat altijd **VERTICAAL** op zijn kant en niet plat tot het moment van installatie. Tussen de lichtstraat en de houten lat aan de binnenkant van de opstand moet een structurele beglazingsband (schuimtuw) worden aangebracht om de belasting van de lichtstraat gelijkmatig over het oppervlak te verdelen. Om letsel te voorkomen en het proces gemakkelijker en veiliger te maken, is het aan te raden om bij het tillen van de lichtstraat op het dak hefapparatuur te gebruiken zoals een vorkheftruck, kraan of verreiker.



Deze gids bevat essentiële procedures voor het veilig behandelen, vervoeren en opslaan van lichtstraten. Van het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) tot het gebruik van de juiste tiltechnieken, we richten ons op het voorkomen van letsel en het behoud van de integriteit van het product. De gids benadrukt ook het belang van zorgvuldige inspectie, het gebruik van de juiste hefapparatuur en correcte installatiepraktijken. Het naleven van deze instructies zorgt voor het behoud van onze productkwaliteit en de veiligheid van alle betrokken personen.



CONTACT MET ONS OPNEMEN:

EMAIL:

- INFO@SKYLIGHTS1.NL

VERKOOP TEAM:

- TELEFOON: +31 3089 938 68



SKYLIGHTS1.NL